

**市道路面小規模整備工事、私道整備工事、都市計画道路3・4・13号(牟礼)
管理工事及び駐輪場撤去等工事 決定明細書**

(昼間工事)

	代価番号及び工種		単位	単価
1	1101取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上・3m未満)土工含まない	箇所	34,800
2	1102取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない	箇所	38,300
3	1103取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上・3m以上)土工含まない	箇所	41,000
4	1104取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない	箇所	45,100
5	1105掘削工	人力 積込含む	m3	20,400
6	1106掘削工	機械 積込含む	m3	2,400
7	1107埋戻工	発生土 人力	m3	14,800
8	1108埋戻工	発生土 機械	m3	7,800
9	1109埋戻工	第二種改良土 人力	m3	19,700
10	1110埋戻工	第二種改良土 機械	m3	12,700
11	1111残材処理工	発生土 2t積 人力	m3	19,000
12	1112残材処理工	発生土 4t積 機械	m3	15,500
13	1113残材処理工	路盤材 2t積 人力	m3	21,400
14	1114残材処理工	路盤材 4t積 機械	m3	16,600
15	1115残材処理工	アスファルト 機械	m3	14,300
16	1116残材処理工	コン無筋 機械	m3	13,800
17	1117残材処理工	コン有筋 機械	m3	19,400
18	1118残材処理工	コン二次 機械	m3	26,600
19	1119コンクリートはつり工	人力 3m3以下 人力ブレーカー 処分費含まない	m3	65,600
20	1120舗装盤取りこわし工	人力 厚10cm以下	m2	10,100
21	1121舗装盤取りこわし工	人力 厚30cm以下	m2	24,100
22	1122舗装盤取りこわし工	BH 厚30cm以下	m2	3,400
23	1123コンクリート工	手練BB182B	m3	132,100
24	1124コンクリート工	機械BB182B	m3	47,400
25	1125モルタル工	手練1:2	m3	104,500
26	1126モルタル工	手練1:3	m3	88,200
27	1127取付管閉塞工	Φ150mm 土工含まない	箇所	14,300
28	1128舗装切断工(アスファルト)	厚15cm以下 泥水処理含む	m	1,200
29	1129舗装切断工(アスファルト)	厚15cm超え 泥水処理含む	m	3,000
30	1130舗装切断工(コンクリート)	厚15cm以下 泥水処理含む	m	2,300
31	1131舗装切断工(コンクリート)	厚15cm超え 泥水処理含む	m	6,600
32	1132路盤工(歩道)厚10cm	人力 転圧含む	m2	1,700
33	1133路盤工(車道)厚10cm	BH 転圧含む	m2	800
34	1134アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 人力 撤去含まない	m2	5,200
35	1135アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 機械 撤去含まない	m2	3,100
36	1136アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 人力 撤去含まない	m2	5,100
37	1137アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 機械 撤去含まない	m2	3,000
38	1138アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 人力 撤去含まない	m2	6,200
39	1139アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 機械 撤去含まない	m2	4,100
40	1140半たわみ性舗装工(厚5cm)	人力 撤去含まない	m2	10,600
41	1141半たわみ性舗装工(厚5cm)	機械 撤去含まない	m2	8,700
42	1142区画線工	白 黄色	m	600

(昼間工事)

	代価番号及び工種	単位	単価
43	1143普通作業員	人	48,700
44	1144特殊作業員	人	54,400
45	1145交通整理員	人	31,600
46	1201アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚 5cm アス 5cm 処分費含む	m2 8,500
47	1202アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚15cm アス 5cm 処分費含む	m2 11,400
48	1203アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚25cm アス 5cm 処分費含む	m2 14,700
49	1204アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚35cm アス10cm 処分費含む	m2 20,800
50	1205アスファルト打換舗装工 透水性一式	厚19cm アス 4cm(開粒) 処分費含む	m2 16,500
51	1206アスファルト打換舗装工 歩乗入一式	厚35cm アス 5cm(細粒)土工 処分費含む	m2 22,900
52	1207切削機運搬工(往復)一式	積込装置付2m級 往復1回	回 255,000
53	1208切削オーバーレイ工 一式	再生密粒・厚5cm・処分費含む	m2 5,100
54	1209切削オーバーレイ工 一式	改質Ⅱ型・厚5cm・処分費含む	m2 6,000
55	1210切削オーバーレイ工 一式	低騒音・厚5cm・処分費含む	m2 5,200
56	1211切削オーバーレイ工 一式	半たわみ性舗装・厚5cm・処分費含む	m2 10,700
57	1212切削工 一式	厚5cm・処分費含む	m2 1,500
58	1213L形築造工(25L-築C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 26,300
59	1214L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック新規 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	m 34,300
60	1215L形布設替工(25L-替)一式	ブロック新規 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	m 17,100
61	1216L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック再使用 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	m 27,700
62	1217L形布設替工(25L-替)一式	ブロック再使用 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	m 15,400
63	1218境石設置工(境-B)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 15,400
64	1219境石設置替工(境-B)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 16,600
65	1220境石設置工(境-C)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 13,500
66	1221境石設置替工(境-C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 14,700
67	1222街渠築造替(155型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 41,300
68	1223街渠築造替(155型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 40,400
69	1224街渠築造替(155型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 41,200
70	1225街渠築造替(1035型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 33,300
71	1226街渠築造替(1035型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 33,200
72	1227街渠築造替(1035型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 34,000
73	1228街渠築造替(152型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 28,900
74	1229街渠築造替(152型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 28,700
75	1230止石ブロック設置替工(セーフティー)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 14,900
76	1231視覚障害者用誘導ブロック設置替工 一式	厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 26,200
77	1232インターロッキングブロック設置工(新規) 一式	厚23cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 30,200
78	1233インターロッキングブロック設置替工 一式	厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 15,300
79	1234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式	清掃含む	箇所 8,000
80	1235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式	処分費含む	箇所 41,400
81	1236雨水ます設置工(新設)一式	土工 処分費含む	箇所 72,400
82	1237雨水ます撤去・新設 一式	土工 処分費含む	箇所 67,600
83	1238道路標識撤去・復旧工	土工含む・処分費含む	箇所 23,800
84	1239道路反射鏡移設工	土工含む・処分費含む	箇所 32,600
85	1240ポストコーン設置工(H=800)		箇所 47,300
86	1241現地踏査及び図面作製業務		m 1,300
87	1244樹脂系すべり止め舗装工	カラートップ RPN-501	m2 14,600
88	1245樹脂系すべり止め舗装工	炭化珪素質(キラキラ) RPN-201	m2 21,500

(夜間工事)

	代価番号及び工種	単位	単価
89	2101取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上、3m未満)土工含まない	箇所 41,800
90	2102取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない	箇所 46,000
91	2103取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上、3m以上)土工含まない	箇所 49,200
92	2104取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない	箇所 54,100
93	2105掘削工	人力 積込含む	m3 30,700
94	2106掘削工	機械 積込含む	m3 3,200
95	2107埋戻工	発生土 人力	m3 22,200
96	2108埋戻工	発生土 機械	m3 11,300
97	2109埋戻工	第二種改良土 人力	m3 27,100
98	2110埋戻工	第二種改良土 機械	m3 16,100
99	2111残材処理工	発生土 2t積 人力	m3 28,400
100	2112残材処理工	発生土 4t積 機械	m3 22,400
101	2113残材処理工	路盤材 2t積 人力	m3 28,300
102	2114残材処理工	路盤材 4t積 機械	m3 21,700
103	2115残材処理工	アスファルト 機械	m3 16,200
104	2116残材処理工	コン無筋 機械	m3 17,600
105	2117残材処理工	コン有筋 機械	m3 28,800
106	2118残材処理工	コン二次 機械	m3 42,000
107	2119コンクリートはつり工	人力 3m3以下 人力ブレーカー 処分費含まない	m3 96,900
108	2120舗装盤取りこわし工	人力 厚10cm以下	m2 14,900
109	2121舗装盤取りこわし工	人力 厚30cm以下	m2 35,500
110	2122舗装盤取りこわし工	BH 厚30cm以下	m2 4,600
111	2123コンクリート工	手練BB182B	m3 185,700
112	2124コンクリート工	機械BB182B	m3 51,700
113	2125モルタル工	手練1:2	m3 136,200
114	2126モルタル工	手練1:3	m3 115,000
115	2127取付管閉塞工	Φ150mm 土工含まない	箇所 16,600
116	2128舗装切断工(アスファルト)	厚15cm以下 泥水処理含む	m 1,600
117	2129舗装切断工(アスファルト)	厚15cm超え 泥水処理含む	m 3,600
118	2130舗装切断工(コンクリート)	厚15cm以下 泥水処理含む	m 3,000
119	2131舗装切断工(コンクリート)	厚15cm超え 泥水処理含む	m 7,800
120	2132路盤工(歩道)厚10cm	人力 転圧含む	m2 2,300
121	2133路盤工(車道)厚10cm	BH 転圧含む	m2 1,000
122	2134アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 人力 撤去含まない	m2 6,400
123	2135アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 機械 撤去含まない	m2 3,300
124	2136アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 人力 撤去含まない	m2 6,300
125	2137アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 機械 撤去含まない	m2 3,200
126	2138アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 人力 撤去含まない	m2 7,400
127	2139アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 機械 撤去含まない	m2 4,300
128	2140半たわみ性舗装工(厚5cm)	人力 撤去含まない	m2 12,300
129	2141半たわみ性舗装工(厚5cm)	機械 撤去含まない	m2 9,400
130	2142区画線工	白 黄色	m 600

(夜間工事)

	代価番号及び工種	単位	単価
131	2143普通作業員	人	73,100
132	2144特殊作業員	人	81,700
133	2145交通整理員	人	47,400
134	2201アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚 5cm アス 5cm 処分費含む	m2 10,400
135	2202アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚15cm アス 5cm 処分費含む	m2 14,200
136	2203アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚25cm アス 5cm 処分費含む	m2 18,500
137	2204アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚35cm アス10cm 処分費含む	m2 25,700
138	2205アスファルト打換舗装工 透水性一式	厚19cm アス 4cm(開粒) 処分費含む	m2 21,900
139	2206アスファルト打換舗装工 歩乗入一式	厚35cm アス 5cm(細粒)土工 処分費含む	m2 29,700
140	2207切削機運搬工(往復)一式	積込装置付2m級 往復1回	回 255,000
141	2208切削オーバーレイ工 一式	再生密粒・厚5cm・処分費含む	m2 5,600
142	2209切削オーバーレイ工 一式	改質Ⅱ型・厚5cm・処分費含む	m2 6,600
143	2210切削オーバーレイ工 一式	低騒音・厚5cm・処分費含む	m2 5,700
144	2211切削オーバーレイ工 一式	半たわみ性舗装・厚5cm・処分費含む	m2 11,700
145	2212切削工 一式	厚5cm・処分費含む	m2 1,800
146	2213L形築造工(25L-築C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 35,500
147	2214L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック新規 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	m 47,000
148	2215L形布設替工(25L-替)一式	ブロック新規 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	m 22,600
149	2216L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック再使用 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	m 39,500
150	2217L形布設替工(25L-替)一式	ブロック再使用 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	m 22,100
151	2218境石設置工(境-B)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 21,400
152	2219境石設置替工(境-B)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 23,200
153	2220境石設置工(境-C)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 18,900
154	2221境石設置替工(境-C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 20,600
155	2222街渠築造替(155型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 56,600
156	2223街渠築造替(155型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 55,200
157	2224街渠築造替(155型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 56,000
158	2225街渠築造替(1035型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 45,600
159	2226街渠築造替(1035型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 45,400
160	2227街渠築造替(1035型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 46,300
161	2228街渠築造替(152型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 39,800
162	2229街渠築造替(152型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 39,100
163	2230止石ブロック設置替工(セーフティー)一式	土工 処分費 仮復旧含む	m 19,100
164	2231視覚障害者用誘導ブロック設置替工 一式	厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 31,600
165	2232インターロッキングブロック設置工(新規) 一式	厚23cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 40,000
166	2233インターロッキングブロック設置替工 一式	厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	m2 18,400
167	2234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式	清掃含む	箇所 12,100
168	2235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式	処分費含む	箇所 45,900
169	2236雨水ます設置工(新設)一式	土工 処分費含む	箇所 80,700
170	2237雨水ます撤去・新設 一式	土工 処分費含む	箇所 73,500
171	2238道路標識撤去・復旧工	土工含む・処分費含む	箇所 35,600
172	2239道路反射鏡移設工	土工含む・処分費含む	箇所 48,900
173	2240ポストコーン設置工(H=800)		箇所 54,400
174	2241現地踏査及び図面作製業務		m 2,000
175	2244樹脂系すべり止め舗装工	カラートップ RPN-501	m2 14,600
176	2245樹脂系すべり止め舗装工	炭化珪素質(キラキラ) RPN-201	m2 21,500