

市道路面小規模整備工事、私道整備工事、及びバリアフリー化

(昼間工事)

	代価番号及び工程		数量	単位	単価
1	1101取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上・3m未満)土工含まない	21	箇所	30,700
2	1102取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない	21	箇所	33,700
3	1103取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上・3m以上)土工含まない	21	箇所	36,100
4	1104取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない	21	箇所	39,700
5	1105掘削工	人力 積込含む	3	m ³	19,000
6	1106掘削工	機械 積込含む	7	m ³	2,300
7	1107埋戻工	発生土 人力	3	m ³	13,800
8	1108埋戻工	発生土 機械	3	m ³	7,400
9	1109埋戻工	第二種改良土 人力	3	m ³	19,200
10	1110埋戻工	第二種改良土 機械	3	m ³	12,800
11	1111残材処理工	発生土 2t積 人力	3	m ³	16,500
12	1112残材処理工	発生土 4t積 機械	3	m ³	13,300
13	1113残材処理工	路盤材 2t積 人力	3	m ³	17,800
14	1114残材処理工	路盤材 4t積 機械	3	m ³	13,300
15	1115残材処理工	アスファルト 機械	3	m ³	16,200
16	1116残材処理工	コン無筋 機械	3	m ³	13,600
17	1117残材処理工	コン有筋 機械	3	m ³	23,800
18	1118残材処理工	コン二次 機械	3	m ³	22,400
19	1119コンクリートはつり工	人力 3m ³ 以下 人力ブレーカー 処分費含まない	43	m ³	63,300
20	1120舗装盤取りこわし工	人力 厚10cm以下	3	m ²	9,500
21	1121舗装盤取りこわし工	人力 厚30cm以下	3	m ²	22,800
22	1122舗装盤取りこわし工	BH 厚30cm以下	3	m ²	3,200
23	1123コンクリート工	手練BB182B	45.1	m ³	122,100
24	1124コンクリート工	機械BB182B	45.5	m ³	39,800
25	1125モルタル工	手練1:2	45.1	m ³	95,600
26	1126モルタル工	手練1:3	45.2	m ³	80,900
27	1127取付管閉塞工	Φ150mm 土工含まない	3	箇所	13,900
28	1128舗装切断工(アスファルト)	厚15cm以下 泥水処理含む	3	m	1,200
29	1129舗装切断工(アスファルト)	厚15cm超え 泥水処理含む	3	m	2,900
30	1130舗装切断工(コンクリート)	厚15cm以下 泥水処理含む	3	m	2,300
31	1131舗装切断工(コンクリート)	厚15cm超え 泥水処理含む	3	m	6,400
32	1132路盤工(歩道)厚10cm	人力 転圧含む	3	m ²	1,600
33	1133路盤工(車道)厚10cm	BH 転圧含む	12	m ²	800
34	1134アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 人力 撤去含まない	321	m ²	4,700
35	1135アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 機械 撤去含まない	321	m ²	2,700
36	1136アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 人力 撤去含まない	3	m ²	4,600
37	1137アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 機械 撤去含まない	3	m ²	2,600

(屋間工事)

	代価番号及び工種		数量	単位	単価
38	1138	アスファルト舗装工(厚5cm) 改質Ⅱ型 人力 撤去含まない	3	m2	5,400
39	1139	アスファルト舗装工(厚5cm) 改質Ⅱ型 機械 撤去含まない	3	m2	3,400
40	1140	半たわみ性舗装工(厚5cm) 人力 撤去含まない	2.2	m2	9,900
41	1141	半たわみ性舗装工(厚5cm) 機械 撤去含まない	2.2	m2	8,100
42	1142	区画線工 白 黄色	7	m	600
43	1143	普通作業員	124	人	45,200
44	1144	特殊作業員	12	人	52,100
45	1145	交通整理員	126	人	28,800
46	1201	アスファルト打換舗装工(機械) 一式 厚 5cm アス 5cm 処分費含む	321	m2	7,300
47	1202	アスファルト打換舗装工(機械) 一式 厚15cm アス 5cm 処分費含む	3	m2	9,900
48	1203	アスファルト打換舗装工(機械) 一式 厚25cm アス 5cm 処分費含む	3	m2	12,800
49	1204	アスファルト打換舗装工(機械) 一式 厚35cm アス10cm 処分費含む	3	m2	17,800
50	1205	アスファルト打換舗装工 透水性一式 厚19cm アス 4cm(開粒) 処分費含む	3	m2	14,600
51	1206	アスファルト打換舗装工 歩乗入一式 厚35cm アス 5cm(細粒)土工 処分費含む	3	m2	20,000
52	1207	切削機運搬工(往復)一式 積込装置付2m級 往復1回	3	回	253,700
53	1208	切削オーバーレイ工 一式 再生密粒・厚5cm・処分費含む	3	m2	4,700
54	1209	切削オーバーレイ工 一式 改質Ⅱ型・厚5cm・処分費含む	3	m2	5,500
55	1210	切削オーバーレイ工 一式 低騒音・厚5cm・処分費含む	3	m2	5,200
56	1211	切削オーバーレイ工 一式 半たわみ性舗装・厚5cm・処分費含む	3	m2	10,200
57	1212	切削工 一式 厚5cm・処分費含む	3	m2	1,600
58	1213	L形築造工(25L-築C)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	24,100
59	1214	L形布設替工(25L-替C)一式 ブロック新規 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	31,700
60	1215	L形布設替工(25L-替)一式 ブロック新規 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	15,700
61	1216	L形布設替工(25L-替C)一式 ブロック再使用 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	25,700
62	1217	L形布設替工(25L-替)一式 ブロック再使用 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	14,300
63	1218	境石設置工(境-B)新規一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	14,100
64	1219	境石設置替工(境-B)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	15,400
65	1220	境石設置工(境-C)新規一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	12,500
66	1221	境石設置替工(境-C)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	13,700
67	1222	街渠築造替(155型 一般部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	38,200
68	1223	街渠築造替(155型 乗入部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	37,400
69	1224	街渠築造替(155型 巻込部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	38,300
70	1225	街渠築造替(1035型 一般部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	30,800
71	1226	街渠築造替(1035型 乗入部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	30,800
72	1227	街渠築造替(1035型 巻込部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	31,700
73	1228	街渠築造替(152型 一般部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	26,800
74	1229	街渠築造替(152型 巻込部)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	26,800
75	1230	止石ブロック設置替工(セーフティー)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	14,300
76	1231	視覚障害者用誘導ブロック設置替工 一式 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	24,400
77	1232	インターロッキングブロック設置工(新規) 一式 厚23cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	27,000
78	1233	インターロッキングブロック設置替工 一式 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	13,600
79	1234	ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 清掃含む	3	箇所	7,500
80	1235	ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 処分費含む	5	箇所	38,700

(昼間工事)

	代価番号及び工程		数量	単位	単価
81	1236雨水ます設置工(新設)一式	土工 処分費含む	3	箇所	67,000
82	1237雨水ます撤去・新設 一式	土工 処分費含む	14	箇所	62,600
83	1238道路標識撤去・復旧工	土工含む・処分費含む	3	箇所	22,000
84	1239道路反射鏡移設工	土工含む・処分費含む	3	箇所	30,200
85	1240ポストコーン設置工		3	箇所	46,800
86	1241現地踏査及び図面作成業務		295	m	1,200

(夜間工事)

	代価番号及び工程		数量	単位	単価
87	2101取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上、3m未満)土工含まない	7	箇所	36,800
88	2102取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない	7	箇所	40,500
89	2103取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所以上、3m以上)土工含まない	7	箇所	43,300
90	2104取付管工(VUΦ150mm)	支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない	7	箇所	47,600
91	2105掘削工	人力 積込含む	3	m ³	28,500
92	2106掘削工	機械 積込含む	3	m ³	3,000
93	2107埋戻工	発生土 人力	3	m ³	20,700
94	2108埋戻工	発生土 機械	3	m ³	10,600
95	2109埋戻工	第二種改良土 人力	3	m ³	26,100
96	2110埋戻工	第二種改良土 機械	3	m ³	16,000
97	2111残材処理工	発生土 2t積 人力	3	m ³	23,800
98	2112残材処理工	発生土 4t積 機械	3	m ³	18,100
99	2113残材処理工	路盤材 2t積 人力	3	m ³	23,600
100	2114残材処理工	路盤材 4t積 機械	3	m ³	17,300
101	2115残材処理工	アスファルト 機械	3	m ³	20,500
102	2116残材処理工	コン無筋 機械	3	m ³	17,400
103	2117残材処理工	コン有筋 機械	3	m ³	25,500
104	2118残材処理工	コン二次 機械	3	m ³	35,600
105	2119コンクリートはつり工	人力 3m ³ 以下 人力ブレーカー 処分費含まない	4	m ³	93,100

(夜間工事)

	代価番号及び工程		数量	単位	単価
106	2120舗装盤取りこわし工	人力 厚10cm以下	3	m ²	14,100
107	2121舗装盤取りこわし工	人力 厚30cm以下	3	m ²	33,600
108	2122舗装盤取りこわし工	BH 厚30cm以下	3	m ²	4,300
109	2123コンクリート工	手練BB182B	2.1	m ³	171,900
110	2124コンクリート工	機械BB182B	2.5	m ³	43,800
111	2125モルタル工	手練1:2	2.1	m ³	125,000
112	2126モルタル工	手練1:3	2.2	m ³	105,800
113	2127取付管閉塞工	Φ150mm 土工含まない	3	箇所	15,900
114	2128舗装切断工(アスファルト)	厚15cm以下 泥水処理含む	3	m	1,500
115	2129舗装切断工(アスファルト)	厚15cm超え 泥水処理含む	3	m	3,500
116	2130舗装切断工(コンクリート)	厚15cm以下 泥水処理含む	3	m	2,900
117	2131舗装切断工(コンクリート)	厚15cm超え 泥水処理含む	3	m	7,500
118	2132路盤工(歩道)厚10cm	人力 転圧含む	3	m ²	2,100
119	2133路盤工(車道)厚10cm	BH 転圧含む	12	m ²	1,000

(夜間工事)

	代価番号及び工程		数量	単位	単価
--	----------	--	----	----	----

120	2134アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 人力 撤去含まない	321	m2	5,800
121	2135アスファルト舗装工(厚5cm)	再生密粒 機械 撤去含まない	321	m2	2,900
122	2136アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 人力 撤去含まない	3	m2	5,700
123	2137アスファルト舗装工(厚5cm)	再生アス処理 機械 撤去含まない	3	m2	2,800
124	2138アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 人力 撤去含まない	3	m2	6,600
125	2139アスファルト舗装工(厚5cm)	改質Ⅱ型 機械 撤去含まない	3	m2	3,600
126	2140半たわみ性舗装工(厚5cm)	人力 撤去含まない	3	m2	11,500
127	2141半たわみ性舗装工(厚5cm)	機械 撤去含まない	3	m2	8,800
128	2142区画線工	白 黄色	3	m	600
129	2143普通作業員		56	人	67,900
130	2144特殊作業員		3	人	78,200
131	2145交通整理員		61	人	43,200
132	2201アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚 5cm アス 5cm 処分費含む	141	m2	9,000
133	2202アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚15cm アス 5cm 処分費含む	3	m2	12,400
134	2203アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚25cm アス 5cm 処分費含む	3	m2	16,100
135	2204アスファルト打換舗装工(機械) 一式	厚35cm アス10cm 処分費含む	3	m2	22,000
136	2205アスファルト打換舗装工 透水性一式	厚19cm アス 4cm(開粒) 処分費含む	3	m2	19,500
137	2206アスファルト打換舗装工 歩乗入一式	厚35cm アス 5cm(細粒)土工 処分費含む	3	m2	26,100
138	2207切削機運搬工(往復)一式	積込装置付2m級 往復1回	3	回	253,700
139	2208切削オーバーレイ工 一式	再生密粒・厚5cm・処分費含む	3	m2	5,300
140	2209切削オーバーレイ工 一式	改質Ⅱ型・厚5cm・処分費含む	3	m2	6,100
141	2210切削オーバーレイ工 一式	低騒音・厚5cm・処分費含む	3	m2	5,800
142	2211切削オーバーレイ工 一式	半たわみ性舗装・厚5cm・処分費含む	3	m2	11,100
143	2212切削工 一式	厚5cm・処分費含む	3	m2	2,000
144	2213L形築造工(25L-築C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	32,400
145	2214L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック新規 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	43,400
146	2215L形布設替工(25L-替)一式	ブロック新規 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	20,700
147	2216L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック再使用 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	36,600
148	2217L形布設替工(25L-替)一式	ブロック再使用 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む	3	m	20,500
149	2218境石設置工(境-B)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	19,700
150	2219境石設置替工(境-B)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	21,500
151	2220境石設置工(境-C)新規一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	17,400
152	2221境石設置替工(境-C)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	19,100
153	2222街渠築造替(155型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	52,600
154	2223街渠築造替(155型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	51,300
155	2224街渠築造替(155型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	52,200
156	2225街渠築造替(1035型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	42,300
157	2226街渠築造替(1035型 乗入部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	42,300
158	2227街渠築造替(1035型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	43,200
159	2228街渠築造替(152型 一般部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	36,900
160	2229街渠築造替(152型 巻込部)一式	土工 処分費 仮復旧含む	3	m	36,600

(夜間工事)

	代価番号及び工種	数量	単位	単価
161	2230止石ブロック設置替工(セーフティー)一式 土工 処分費 仮復旧含む	3	m	18,200
162	2231視覚障害者用誘導ブロック設置替工 一式 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	29,500
163	2232インターロッキングブロック設置工(新規) 一式 厚23cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	35,800
164	2233インターロッキングブロック設置替工 一式 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む	3	m2	16,400
165	2234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 清掃含む	3	箇所	11,200
166	2235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 処分費含む	3	箇所	42,800
167	2236雨水ます設置工(新設)一式 土工 処分費含む	3	箇所	74,300
168	2237雨水ます撤去・新設 一式 土工 処分費含む	3	箇所	67,900
169	2238道路標識撤去・復旧工 土工含む・処分費含む	3	箇所	33,000
170	2239道路反射鏡移設工 土工含む・処分費含む	3	箇所	45,200
171	2240ポストコーン設置工	3	箇所	53,900
172	2241現地踏査及び図面作製業務	210	m	1,800