

契約決定明細書

1頁

件名	交通安全施設設置及び改修工事（道路反射鏡等）
----	------------------------

外税

	品名	規格	数量	単位	単価	金額
1	LA3010道路反射鏡設置工	一面鏡φ600mm未舗装部	****	箇所	125,000	*****
2	LA3020道路反射鏡設置工	一面鏡φ600mm舗装部復旧厚5cm	****	箇所	130,000	*****
3	LA3030道路反射鏡設置工	一面鏡φ600mmL型部復旧厚5cm	****	箇所	137,000	*****
4	LA3040道路反射鏡設置工	二面鏡φ600mm未舗装部	****	箇所	210,000	*****
5	LA3050道路反射鏡設置工	二面鏡φ600mm舗装部復旧厚5cm	****	箇所	210,000	*****
6	LA3060道路反射鏡設置工	二面鏡φ600mmL型部復旧厚5cm	****	箇所	220,000	*****
7	LA3070道路反射鏡設置工	一面鏡φ800mm未舗装部	****	箇所	151,000	*****
8	LA3080道路反射鏡設置工	一面鏡φ800mm舗装部復旧厚5cm	****	箇所	155,000	*****
9	LA3090道路反射鏡設置工	一面鏡φ800mmL型部復旧厚5cm	****	箇所	164,000	*****
10	LA3100道路反射鏡設置工	二面鏡φ800mm未舗装部復旧厚5cm	****	箇所	240,000	*****
11	L A3110道路反射鏡設置工	二面鏡Φ800mm舗装部復旧厚5cm	****	箇所	255,000	*****
12	L A3120道路反射鏡設置工	二面鏡Φ800mmL型部復旧厚5cm	****	箇所	258,000	*****
13	LA3130道路反射鏡設置工	一面鏡φ600mm枠・鏡・金具一式	****	箇所	76,000	*****
14	LA3140道路反射鏡設置工	二面鏡φ600mm枠・鏡・金具一式	****	箇所	152,000	*****
15	LA3150道路反射鏡設置工	一面鏡φ800mm枠・鏡・金具一式	****	箇所	97,500	*****
16	LA3160道路反射鏡設置工	二面鏡φ800mm枠・鏡・金具一式	****	箇所	195,000	*****

契約番号
4三契 403-0

契約決定明細書

2頁

件名	交通安全施設設置及び改修工事（道路反射鏡等）
----	------------------------

外税

	品名	規格	数量	単位	単価	金額
17	LA3170普通作業員		****	人	26,000	*****
18	LA3180交通整理員		****	人	23,000	*****
19	LA3200道路反射鏡支柱 取替工（単独柱）	φ76.3 L=4000 土工 事、残材処理一式	****	基	80,000	*****
20	LA3230道路反射鏡支柱 取替工（単独柱）	φ89.1 L=4000 土工 事、残材処理一式	****	基	110,000	*****
21	LA3300道路反射鏡移設 工（単独柱）	L=4000 土工事、残材処理 一式	****	基	30,000	*****
22	LA3400道路反射鏡鏡体 取替工（単独柱）	一面鏡φ600メタクリル樹脂製 鏡体・金具・残材処理一式	****	面	62,000	*****
23	LA3410道路反射鏡鏡体 取替工（単独柱）	一面鏡φ800メタクリル樹脂製 鏡体・金具・残材処理一式	****	面	93,000	*****
24	LA3600道路反射鏡鏡体 取替工（単独柱）	一面鏡φ600メタクリル樹脂製 鏡体支給 金具・残材処理一式	****	面	13,000	*****
25	LA3610道路反射鏡鏡体 取替工（単独柱）	一面鏡φ800メタクリル樹脂製 鏡体支給 金具・残材処理一式	****	面	14,000	*****
26	LA3620道路反射鏡共架 工	一面鏡φ600メタクリル樹脂製 既存鏡体使用 既設柱撤去、処 分及び取付金具含む	****	基	42,000	*****
27	LA3630道路反射鏡共架 工	一面鏡φ800メタクリル樹脂製 既存鏡体使用 既設柱撤去、処 分及び取付金具含む	****	基	42,000	*****
28	LA3640道路反射鏡共架 工	二面鏡φ600メタクリル樹脂製 既存鏡体使用 既設柱撤去、 処分及び取付金具含む	****	基	64,000	*****
29	LA3650道路反射鏡共架 工	二面鏡φ800メタクリル樹脂製 既存鏡体使用 既設柱撤去、処 分及び取付金具含む	****	基	64,500	*****
30	LA3660道路反射鏡共架 工	一面鏡φ600メタクリル樹脂製 鏡体取替 既設柱撤去、処分及 び取付金具含む	****	基	98,000	*****
31	LA3670道路反射鏡共架 工	二面鏡φ600メタクリル樹脂製 鏡体取替 既設柱撤去、処分及 び取付金具含む	****	基	171,000	*****
32	LA3680道路反射鏡共架 工	一面鏡φ800メタクリル樹脂製 鏡体取替 既設柱撤去、処分及 び取付金具含む	****	基	110,000	*****

契約番号
4三契 403-0

契約決定明細書

3頁

件名	交通安全施設設置及び改修工事（道路反射鏡等）
----	------------------------

外税

	品名	規格	数量	単位	単価	金額
33	L A3690道路反射鏡共架工	二面鏡φ800メタクリル樹脂製鏡体取替 既設柱撤去 処分及び取付金具含む	****	基	193,000	*****
34	L A3700道路反射鏡鏡体追加取付工（単独柱）	一面鏡φ600メタクリル樹脂製鏡体・金具一式	****	面	67,200	*****
35	L A3710道路反射鏡鏡体追加取付工（単独柱）	一面鏡φ800メタクリル樹脂製鏡体・金具一式	****	面	88,500	*****
36	L A3720道路反射鏡鏡体追加取付工（共架）	一面鏡φ600メタクリル樹脂製鏡体・金具・一式	****	面	70,000	*****
37	L A3730道路反射鏡鏡体追加取付工（共架）	一面鏡φ800メタクリル樹脂製鏡体・金具一式	****	面	91,600	*****
38	L A3740道路反射鏡取付金具取替工（単独柱）	一面鏡 金具・残材処理一式	****	組	9,000	*****
39	L A3750道路反射鏡取付金具取替工（単独柱）	二面鏡 金具・残材処理一式	****	組	17,000	*****
40	L A3760道路反射鏡支柱補助金具取替工（単独柱）	Φ76.3ソケット	****	組	14,500	*****
41	L A3770道路反射鏡支柱補助金具取替工（単独柱）	Φ89.1ソケット	****	組	15,500	*****
42	L A3800道路反射鏡注意板取替工	「注意」又は「左右確認」シール	****	枚	3,200	*****
43	L A4010道路愛称名標識支柱取替工	公共サイン支柱 φ76.3×T3.0 ステンレス鋼管	****	基	150,000	*****
44	L A4020道路愛称名標識板取替工	公共サイン表示基板 取付金具含む	****	基	330,000	*****
45	LA5000防護柵撤去復旧工	ガードパイプ 支柱コンクリート建込み Gp-Cp-2Bパイプ、支柱取替	****	m	24,000	*****
46	LA5010防護柵撤去復旧工	ガードレール 支柱コンクリート建込み Gr-C-4Bレール、支柱取替	****	m	21,500	*****
47	LA5020普通作業員		****	人	26,000	*****
48	LA5030交通整理員		****	人	23,000	*****

契約番号
4三契 403-0

契約決定明細書

件名	交通安全施設設置及び改修工事（道路反射鏡等）
----	------------------------

外税

	品名	規格	数量	単位	単価	金額
49	LA5040交差点鉦撤去新設工	点滅式 太陽電池 赤, 地上高5mm (積水樹脂(株)クロスインタ CR SP-T2N-RR又は同等品)	****	個	65,000	*****
50	LA5050交差点鉦新設工	点滅式 太陽電池 赤, 地上高5mm (積水樹脂(株)クロスインタ CRSP-T2N-RR又は同等品)	****	個	64,000	*****
総計 (単位:円)						*****