

拡幅整備工事 決定明細書

(2～3日後 昼間工事)

No.	代価番号及び工種		数量	単位	単価(税抜)
1	1101取付管工	VUΦ150(5箇所以上・3m未満)支管含む・土工含まない	1	箇所	37,900
2	1102取付管工	VUΦ150(5箇所未満・3m未満)支管含む・土工含まない	1	箇所	41,700
3	1103取付管工	VUΦ150(5箇所以上・3m以上)支管含む・土工含まない	1	箇所	44,600
4	1104取付管工	VUΦ150(5箇所未満・3m以上)支管含む・土工含まない	1	箇所	49,100
5	1105掘削工	人力・積込含む	1	m3	21,700
6	1106掘削工	機械・積込含む	1	m3	2,500
7	1107埋戻工(発生土)	人力	1	m3	15,800
8	1108埋戻工(発生土)	機械	1	m3	8,200
9	1109埋戻工(第二種改良土)	人力	1	m3	21,200
10	1110埋戻工(第二種改良土)	機械	1	m3	13,700
11	1111残材処理工(発生土)	人力	1	m3	19,200
12	1112残材処理工(発生土)	機械	1	m3	15,600
13	1113残材処理工(路盤材)	人力	1	m3	21,700
14	1114残材処理工(路盤材)	機械	1	m3	16,800
15	1115残材処理工(アスファルト)	機械	1	m3	14,600
16	1116残材処理工(コン無筋)	機械	1	m3	13,800
17	1117残材処理工(コン有筋)	機械	1	m3	19,500
18	1118残材処理工(コン二次)	機械	1	m3	26,600
19	1119コンクリートはつり工(人力)	3m3未満・人力ブレーカー・処分費含まない	1	m3	69,300
20	1120舗装盤取りこわし工	人力・厚10cm以下	1	m ²	10,600
21	1121舗装盤取りこわし工	人力・厚30cm以下	1	m ²	25,400
22	1122舗装盤取りこわし工	BH・厚30cm以下	1	m ²	3,500
23	1123コンクリート工	手練り・BB182B	1	m3	139,300
24	1124コンクリート工	機械・BB182B	1	m3	52,200
25	1125モルタル工		1	m3	206,700
26	1126取付管閉塞工	Φ150mm	1	箇所	14,600
27	1127舗装切断工(アスファルト)	厚15cm以下・泥水処理含む	1	m	1,200
28	1128舗装切断工(アスファルト)	厚15cm超え・泥水処理含む	1	m	3,000
29	1129舗装切断工(コンクリート)	厚15cm以下・泥水処理含む	1	m	2,300
30	1130舗装切断工(コンクリート)	厚15cm超え・泥水処理含む	1	m	6,500
31	1131路盤工(歩道)厚10cm	人力・転圧含む	1	m ²	1,800
32	1132路盤工(車道)厚10cm	BH・転圧含む	1	m ²	900
33	1133アスファルト舗装工	人力・厚5cm・再生密粒・撤去含まない	1	m ²	5,300
34	1134アスファルト舗装工	機械・厚5cm・再生密粒・撤去含まない	1	m ²	3,100
35	1135アスファルト舗装工	人力・厚5cm・再生アス処理・撤去含まない	1	m ²	5,200
36	1136アスファルト舗装工	機械・厚5cm・再生アス処理・撤去含まない	1	m ²	3,000
37	1141区画線工	白・黄色	1	m	700
38	1142貼付路面標示工	自転車ストップマーク	1	枚	15,200
39	1143普通作業員		1	人	51,800

(2～3日後 昼間工事)

No.	代価番号及び工程		数量	単位	単価(税抜)
40	1144特殊作業員		1	人	57,700
41	1145交通整理員		1	人	33,800
42	1201アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚5cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	m ²	8,600
43	1202アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚15cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	m ²	11,600
44	1203アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚25cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	m ²	15,200
45	1204アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚35cm・アスファルト10cm・処分費含む	1	m ²	21,200
46	1205アスファルト打換舗装工(一式)	人力・透水性 厚19cm・アスファルト4cm(開粒)・処分費含む	1	m ²	16,900
47	1206アスファルト打換舗装工(一式)	人力・歩乗入・厚35cm・アスファルト5cm(細粒)・処分費含む	1	m ²	23,400
48	1213L形築造工(25L-築C)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	28,000
49	1214L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック新規・基礎新規土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	36,500
50	1215L形布設替工(25L-替)一式	ブロック新規・基礎再使用・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	18,200
51	1216L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック再使用・基礎新規・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	29,300
52	1217L形布設替工(25L-替)	ブロック再使用・基礎再使用・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	16,200
53	1218境石設置工(境-B)新規一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	16,400
54	1219境石設置替工(境-B)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	17,800
55	1220境石設置工(境-C)新規一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	14,200
56	1221境石設置替工(境-C)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	15,500
57	1222街きよ築造替(155型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	44,100
58	1223街きよ築造替(155型乗入部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	43,000
59	1224街きよ築造替(155型巻込部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	43,900
60	1225街きよ築造替(1035型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	35,500
61	1226街きよ築造替(1035型乗入部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	35,300
62	1227街きよ築造替(1035型巻込部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	36,200
63	1228街きよ築造替(152型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	30,800
64	1229街きよ築造替(152型巻込部)一式	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	30,600
65	1230止石ブロック設置替工(セイフティ)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	15,400
66	1231視覚障害者用誘導ブロック設置替工	一式 ・厚8cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	m ²	27,000
67	1232インターロッキングブロック設置工(新規)	一式 ・厚23cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	m ²	31,800
68	1233インターロッキングブロック設置替工	一式 ・厚8cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	m ²	16,200
69	1234ます補修工(縁塊・蓋再使用)	一式・清掃含む	1	箇所	8,500
70	1235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式	一式・処分費含む・清掃含む	1	箇所	45,300
71	1236雨水ます設置工(新設)一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	80,500
72	1237雨水ます撤去・新設一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	75,600
73	1238道路標識撤去・復旧工	土工含む・処分費含む	1	箇所	25,300
74	1239道路反射鏡移設工	土工含む・処分費含む	1	箇所	34,600
75	1240ポストコーン設置工(H=800)		1	箇所	50,700
76	1243汚水ます撤去・新設一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	93,000
77	1244樹脂系すべり止め舗装工	カラートップ RPN-301	1	m ²	15,400
78	1245樹脂系すべり止め舗装工	カラートップ RPN-501	1	m ²	15,600
79	1246樹脂系すべり止め舗装工	炭化珪素質(キラキラ)RPN-201	1	m ²	22,800