

拡幅整備工事 決定明細書

(2～3日後 昼間工事)

	代価番号及び工種	数量	単位	単価(税抜)
1	1101取付管工 VUΦ150(5箇所以上・3m未満)支管含む・土工含まない	1	箇所	30,700
2	1102取付管工 VUΦ150(5箇所未満・3m未満)支管含む・土工含まない	1	箇所	33,700
3	1103取付管工 VUΦ150(5箇所以上・3m以上)支管含む・土工含まない	1	箇所	36,100
4	1104取付管工 VUΦ150(5箇所未満・3m以上)支管含む・土工含まない	1	箇所	39,700
5	1105掘削工 人力・積込含む	1	m ³	19,000
6	1106掘削工 機械・積込含む	1	m ³	2,300
7	1107埋戻工(発生土) 人力	1	m ³	13,800
8	1108埋戻工(発生土) 機械	1	m ³	7,400
9	1109埋戻工(第二種改良土) 人力	1	m ³	19,200
10	1110埋戻工(第二種改良土) 機械	1	m ³	12,800
11	1111残材処理工(発生土) 人力	1	m ³	16,500
12	1112残材処理工(発生土) 機械	1	m ³	13,300
13	1113残材処理工(路盤材) 人力	1	m ³	17,800
14	1114残材処理工(路盤材) 機械	1	m ³	13,300
15	1115残材処理工(アスファルト) 機械	1	m ³	16,200
16	1116残材処理工(コン無筋) 機械	1	m ³	13,600
17	1117残材処理工(コン有筋) 機械	1	m ³	23,800
18	1118残材処理工(コン二次) 機械	1	m ³	22,400
19	1119コンクリートはつり工(人力) 3m ³ 未満・人力ブレーカー・処分費含まない	1	m ³	63,300
20	1120舗装盤取りこわし工 人力・厚10cm以下	1	m ²	9,500
21	1121舗装盤取りこわし工 人力・厚30cm以下	1	m ²	22,800
22	1122舗装盤取りこわし工 BH・厚30cm以下	1	m ²	3,200
23	1123コンクリート工 手練り・BB182B	1	m ³	122,100
24	1124コンクリート工 機械・BB182B	1	m ³	39,800
25	1125モルタル工 手練り・1:2	1	m ³	95,600
26	1126モルタル工 手練り・1:3	1	m ³	80,900
27	1127取付管閉塞工 Φ150mm	1	箇所	13,900
28	1128舗装切断工(アスファルト) 厚15cm以下・泥水処理含む	1	m	1,200
29	1129舗装切断工(アスファルト) 厚15cm超え・泥水処理含む	1	m	2,900
30	1130舗装切断工(コンクリート) 厚15cm以下・泥水処理含む	1	m	2,300
31	1131舗装切断工(コンクリート) 厚15cm超え・泥水処理含む	1	m	6,400
32	1132路盤工(歩道)厚10cm 人力・転圧含む	1	m ²	1,600
33	1133路盤工(車道)厚10cm BH・転圧含む	1	m ²	800
34	1134アスファルト舗装工 人力・厚5cm・再生密粒・撤去含まない	1	m ²	4,700
35	1135アスファルト舗装工 機械・厚5cm・再生密粒・撤去含まない	1	m ²	2,700
36	1136アスファルト舗装工 人力・厚5cm・再生アス処理・撤去含まない	1	m ²	4,600
37	1137アスファルト舗装工 機械・厚5cm・再生アス処理・撤去含まない	1	m ²	2,600
38	1138区画線工 白・黄色	1	m	600
39	1139普通作業員	1	人	45,200

(2~3日後 屋間工事)

	代価番号及び工程	数量	単位	単価(税抜)	
40	1140特殊作業員	1	人	52,100	
41	1141交通整理員	1	人	28,800	
42	1142アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚5cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	㎡	7,300
43	1201アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚15cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	㎡	9,900
44	1202アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚25cm・アスファルト5cm・処分費含む	1	㎡	12,800
45	1203アスファルト打換舗装工(一式)	機械・厚35cm・アスファルト10cm・処分費含む	1	㎡	17,800
46	1204アスファルト打換舗装工(一式)	人力・透水性 厚19cm・アスファルト4cm(開粒)・処分費含む	1	㎡	11,100
47	1205アスファルト打換舗装工(一式)	人力・歩乗入・厚35cm・アスファルト5cm(細粒)・処分費含む	1	㎡	14,800
48	1206L形築造工(25L-築C)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	24,100
49	1207L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック新規・基礎新規土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	31,700
50	1208L形布設替工(25L-替)一式	ブロック新規・基礎再使用・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	15,700
51	1209L形布設替工(25L-替C)一式	ブロック再使用・基礎新規・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	25,700
52	1210L形布設替工(25L-替)	ブロック再使用・基礎再使用・土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	14,300
53	1211境石設置工(境-B)新規一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	14,100
54	1212境石設置替工(境-B)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	15,400
55	1213境石設置工(境-C)新規一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	12,500
56	1214境石設置替工(境-C)一式	土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	13,700
57	1215街きよ築造替(155型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	38,200
58	1216街きよ築造替(155型乗入部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	37,400
59	1217街きよ築造替(155型巻込部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	38,300
60	1218街きよ築造替(1035型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	30,800
61	1219街きよ築造替(1035型乗入部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	30,800
62	1220街きよ築造替(1035型巻込部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	31,700
63	1221街きよ築造替(152型一般部)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	26,800
64	1222街きよ築造替(152型巻込部)一式	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	26,800
65	1223止石ブロック設置替工(セイフティ)	一式 土工含む・処分費含む・仮復旧含む	1	m	14,300
66	1224視覚障害者用誘導ブロック設置替工	一式 ・厚8cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	㎡	24,400
67	1225インターロッキングブロック設置工(新規)	一式 ・厚23cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	㎡	27,000
68	1226インターロッキングブロック設置替工	一式 ・厚8cm・ブロック厚6cm・処分費含む	1	㎡	13,600
69	1227ます補修工(縁塊・蓋再使用)	一式・清掃含む	1	箇所	7,500
70	1228ます補修工(縁塊・蓋取替)一式	一式・処分費含む	1	箇所	38,700
71	1229雨水ます設置工(新設)一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	67,000
72	1230雨水ます撤去・新設一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	62,600
73	1231道路標識撤去・復旧工	土工含む・処分費含む	1	箇所	22,000
74	1232道路反射鏡移設工	土工含む・処分費含む	1	箇所	30,200
75	1233ポストコーン設置工(H=800)		1	箇所	46,800
76	1234汚水ます撤去・新設一式	土工含む・処分費含む	1	箇所	78,900
77	1235樹脂系すべり止め舗装工	カラートップ RPN-501	1	㎡	13,300
78	1236樹脂系すべり止め舗装工	炭化珪素質(キラキラ)RPN-201	1	㎡	19,600